

名称・仕様 Work / Description		数量 Qty.	単位 Units	単価 Price	金額 Total	備考 Remarks
1 直流電源装置設備工事						
1 蓄電池取替工事		1.0	式			
2 整流器盤取替工事		1.0	式			
計						
1 蓄電池取替工事						
蓄電池	HS-80E	54	台			
仮設養生		1.0	式			
労務費(電工)	撤去及び据付、試験調整費	1.0	式			
労務費(普通作業員)	撤去及び据付	1.0	式			
蓄電池搬出費	リサイクル品	1.0	式			
雑工事 (補修、清掃、他)		1.0	式			
小計						
2 整流器盤取替工事						
整流器盤	全自動サイリスタ盤	1	面			
保守用品		1.0	式			
仮設養生		1.0	式			
労務費(電工)	撤去及び据付、試験調整費	1.0	式			
労務費(普通作業員)	撤去及び据付	1.0	式			
雑工事 (補修、清掃、他)		1.0	式			
小計						

名称・仕様 Work / Description		数量 Qty.	単位 Units	単価 Price	金額 Total	備考 Remarks
2 監視用モニターテレビ設備工事						
1 機器取付工事		1.0	式			
計						
1 機器取付工事						
モニターテレビ	TVチューナーつき32インチ	1	台			
モニターテレビ	20インチ	3	台			
モニターテレビ取付架台		3	台			
ネットワークディスクレコーダー	8TB(x2ミラーリング仕様)	2	台			16CH以上(24CHまで増設可)
同上収納架		2	台			
ネットワークカメラ(一般型)		1	台			
ネットワークカメラ(ドーム型)		16	台			
ネットワークカメラ(全方位型)		4	台			
ネットワークカメラ(屋外型)		5	台			
同軸-LANコンバーター	レシーバー側 4CH	5	台			
同軸-LANコンバーター	カメラ側	18	台			
スイッチングHUB		2	台			
LANケーブル	L=1.0m、LANコネクタ	36	本			
配線配管材	ケーブル、配管、外壁貫通含む	420	m			
外壁貫通工事	30φ 防雨対策含む	5	箇所			
機器取付工事費		1	式			
試験調整費		1	式			
既設機器撤去費		1	式			
廃棄物処分費		1	式			
労務費(電工)		1.0	式			
雑工事 (補修、清掃、他)		1.0	式			

名称・仕様 Work / Description		数量 Qty.	単位 Units	単価 Price	金額 Total	備考 Remarks
2	感知器他交換工事					
	熱感知器 定温式1種	1	個			
	熱感知器 定温式1種 防水	3	個			
	熱感知器 差動式2種	1	個			
	煙感知器 露出型 2種	110	個			
	煙感知器 露出型 3種	14	個			
	自動閉鎖装置 ラッチ式	10	個			
	切替器	3	個			
	電子ブザー	6	個			
	機器取付工事費	1	式			
	試験調整費	1	式			
	消防検査申請、立会費	1	式			
	既設機器撤去費	1	式			
	廃棄物処分費	1	式			
	雑工事（補修、清掃、他）	1.0	式			
	小計					