清掃作業実施基準表（共用部分）

作業場所		作業内容／材質	日常作業															定期作業					備考
			床の掃き掃除	床のモップ拭き	真空掃除機による清掃	汚物処理	ペーパー・水石鹸の補給	衛生陶器の清掃	マット清掃	玄関ドア清掃	低所壁面清掃及び金属磨き	灰皿・紙屑処理	巡回清掃	茶ガラ処理	プランター散水	水瓶の清掃及び水の入替え	床面洗浄ワックス仕上げ	カーペット洗浄	床面洗浄	ガラス清掃	モニュメントドーム壁の清掃	
1階	ロビー	花崗岩、舗石タイル		◎	○							○	○						●			
	廊下、階段	舗石タイル	○	○	○							○	○						●			
	スロープ	ゴムタイル	○	○	○								○				●					
	南側エントランス	グラニットタイル	○	○					◎	◎	◎	○	○						●			
	男女トイレ、障がい者用トイレ	磁器モザイク				○	○	○					◎						●	■		
	駐車場	モルタル	○										◎									
	ﾓﾆｭﾒﾝﾄ「刻の庭」（建物中庭）	（床）名古屋セラミックタイル、無収縮モルタル （ﾄﾞｰﾑ壁）Ｆ１合せガラス	◎	◎		◎							◎			◎			●		●	
	エレベータ		○	○							○											
	外周												○		◎							
2階	風除室	コンクリートブロック 花崗岩 舗石タイル	○	○					○	○	◎	○	○									
	休憩室		○	○								○	○						●			
	エントランスホール、廊下、階段		○	○							◎	○	○						●			
	廊下、階段		○	○								○	○						●			
	スロープ	ゴムタイル	○	○	○								○				●			■		
	廊下（役員室前）	ホモジニアス系	○	○								○	○				●					
	給湯室	ホモジニアス系	○	○									○	○			●					
	男女トイレ	モザイクタイル	○	○		○	○	○				○	○						●			
	トイレ（役員室前）	長尺塩ビシート	○	○		○	○	○				○	○				●					
3階	会議室入口ホール	ホモジニアス系	○	○							◎	○	○				■					
	通路、階段	ホモジニアス系	○	○								○	○				●					
	エレベータホール	ホモジニアス系	○	○							◎	○	○				●					
	給湯室	ホモジニアス系	○	○									○				■					
	男女トイレ（会議室前）	モザイクタイル	○	○		○	○	○				○	○						●	■		
	男女トイレ（映像コーナー付近）	モザイクタイル	○	○		○	○	○				○	○						●			
	スロープ	ゴムタイル	○	○	○								○				●					
	バルコニー	グレーチング											◎									
	通路、階段（図書室側）	タイルカーペット			○							○						▲				
	屋上	シンダーコンクリート											◎									

≪作業凡例≫　○：１日１回　◎：適時（シミが目立つ時など状況にあった時に行う）　●：２月１回　■：年２回　▲：年１回