

内 訳 明 細 書

[illegible]

内 装 内 訳 明 細 書

仕 様		数量	単位	単価	金額	備考
	〔大阪国際平和センター 2025年度施設改修工事〕					
	内装仕上げ更新工事					
	1F特別展示室 ビニル床タイル張り（サンゲツ：レゴリスWF程度）	159	m ²			
	1F特別展示室 ビニル巾木H100	48.6	m			
	1F常設展示室B 既設モルタル面研磨	192	m ²			
	1F常設展示室B 塗床仕上	192	m ²			
	1F講堂 ビニル床タイル張り（サンゲツ：レゴリスWF程度）	273	m ²			
	1F講堂 木製ステージ撤去・新設（W7,200×D2,400×D200（12分割））	1	ヶ所			
	1-2F階段 踏面・踊り場 ビニル床タイル張り（サンゲツ：レゴリスWF程度）	19.9	m ²			
	1-2F階段 蹴上 ビニル床タイル張り（サンゲツ：レゴリスWF程度）	8.0	m ²			
	1-2F階段 ノンスリップビニルタイヤ入り	45.4	m			
	1-2F階段 点字タイル 300角	6	枚			
	1-2F スロープ ノンスリップビニル床シート張り	138	m ²			
	（ロンシール：ロンマットMEストライプY程度）					
	1-2F スロープ 点字タイル 300角	12	枚			
	2F館長室（研究室） タイルカーペット張り	33.5	m ²			
	2F館長室（研究室） ビニル巾木H60	22.4	m			

内 装 内 訳 明 細 書

仕 様		数量	単位	単価	金額	備考
	〔大阪国際平和センター 2025年度施設改修工事〕					
	2F給湯室 ビニル床タイル張り（サンゲツ：レゴリスWF程度）	3.6	m ²			
	2F給湯室 ビニル巾木H60	5.3	m			
	2F給湯室前廊下 ビニル床タイル張り（サンゲツ：レゴリスWF程度）	2.7	m ²			
	2F給湯室前廊下 ビニル巾木H60	4.0	m			
	2Fホール ビニル床タイル張り（サンゲツ：レゴリスWF程度）	27.9	m ²			
	2Fホール 点字タイル 300角	11	枚			
	2Fホール階段 踏面・踊り場 ビニル床タイル張り（サンゲツ：レゴリスWF程度）	2.3	m ²			
	2Fホール階段 蹴上 ビニル床タイル張り（サンゲツ：レゴリスWF程度）	0.8	m ²			
	2Fホール階段 ノンスリップビニルタイヤ入り	4.9	m			
	2Fホール階段 点字タイル 300角	2	枚			
	2Fホール階段 ビニル巾木H60	6.5	m			
	2F事務室 置敷き型長尺ビニル床シート張り（ABC商会：リコンテ程度）	72.0	m ²			
	2F事務室 床材撤去補修	4.0	m ²			
	2F事務室 ビニル巾木H60	40.9	m			
	2F事務室 家具移動・復旧費	1	式			
	2-3F階段 踏面・踊り場 ビニル床タイル張り（サンゲツ：レゴリスWF程度）	13.9	m ²			
	2-3F階段 蹴上 ビニル床タイル張り（サンゲツ：レゴリスWF程度）	5.9	m ²			
	2-3F階段 ノンスリップビニルタイヤ入り	32.8	m			
	2-3F階段 点字タイル 300角	6	枚			

内 訳 内 装 明 細 書

仕 様			数量	単位	単価	金額	備考
	〔大阪国際平和センター 2025 年度施設改修工事〕						
2-3F	スロープ	ノンスリップビニル床シート張り	102	m ²			
	(ロンシール：ロンマットMEストライプY程度)						
2-3F	スロープ	点字タイル 300角	15	枚			
3Fホール	ビニル床タイル張り (サンゲツ：レゴリスWF程度)		32.6	m ²			
3Fホール	点字タイル 300角		6	枚			
3Fホール	既存手摺足元アクリル樹脂板取付		9.2	m			
	アスベスト処分費		554	m ²			
	その他処分費		290	m ²			
	シート養生費		1071	m ²			
					合計		