



2026年6月

目次

計画概要書	．．．．	3
付近見取図	．．．．	4
案内図	．．．．	5

大阪国際平和センター 非常電源設備更新工事計画概要書

摘 要 本計画書は大阪国際平和センター非常電源設備更新工事に適用する

工事名称 大阪国際平和センター 2026年度非常電源設備 更新工事

工事場所 大阪府大阪市中心区大阪城2-1 大阪国際平和センター（ピース大阪）

工事期間 工期 2026年7月1日～2026年11月末日 とする。

工事範囲 2026年度非常電源設備更新工事計画書に記載された工事及びその準備作業、必要な諸官庁への届出、必要な諸官庁検査の受検、改修工事完成図書の提出を含む。

以下は今回改修工事の概要を示す。

【非常電源設備更新工事概要】

1 非常電源設備更新工事

既存非常電源設備を撤去し新設非常電源設備を設置する
機器仕様

キュービクルタイプ、屋外型

型式：開放自己通風型、三相交流同期型

容量：25kVA

電圧：220V

回転数：3,600rpm

相数：3φ3W

形式：水冷4サイクル、ディーゼル機関

産業廃棄物処理

廃油処分（軽油、30L）

アスベスト処分（マフラーフランジ部）（みなし工事）

付近見取図



